



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Committente

COMUNE DI BISTAGNO  
Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO  
P.IVA 00469220065



COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME BORMIDA  
NEL TRATTO TRA IL PONTE FERROVIARIO E LE MURA DEL CASTELLO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV N. 8

ANALISI PREZZI

versione data:

0 05/11/2018

descrizione:

prima emissione

Ing. BENZI Mauro

Corso Bagnoli n° 10B - (10121) Aosta Trossa (AL)  
tel. 0144/328444 - fax: 0144/328444

Firma



Responsabile del Procedimento

Firma

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro	
COD. LAV.	Data analisi: 08/08/18					
3 3	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m <sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte					
ART. ELEM	analisi su m <sup>3</sup> 1	Euro		55,48		
18.A30.A40	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m <sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte	m <sup>3</sup>	1,0000	55,48	55,48	
Totale componenti di analisi			m <sup>3</sup>	1,0	Euro	55,48
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANALISI</b>			m <sup>3</sup>	1,0	Euro	55,48
COD. LAV.	Data analisi: 08/08/18					
8 8	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi					
ART. ELEM	sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna					
ART. ELEM	analisi su m <sup>3</sup> 1,0	Euro		9,98		
18.A05.B10	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi.					
ART. ELEM	sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna					

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FUME BORMIDA NEL TRATTO COMPRESO TRA I...  
*Analisi Prezzi*

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro	
		m³	1.0000	9.98	9.98	
Totale componenti di analisi			m³	1.0	Euro	9.98
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANALISI</b>			m³	1.0	Euro	9.98
COD. LAV.	Data analisi: 27/02/18					
7 7	Sovraprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori, oppure portato a rifiuto (compresi eventuali oneri di discarica) per la parte eccedente.					
ART. ELEM	analisi su m³ 1.0	Euro		25.00		
18.A05.B20	Sovraprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori					
		m³	1.0000	25.00	25.00	
Totale componenti di analisi			m³	1.0	Euro	25.00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANALISI</b>			m³	1.0	Euro	25.00
COD. LAV.	Data analisi: 08/08/18					
8 8	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera					
ART. ELEM	analisi su m³ 1.0	Euro		84.98		
18.A30.A45	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera					

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME BORMIDA NEL TRATTO COMPRESO TRA I...  
*Analisi Prezzi*

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro	
		m³	1.0000	84.98	84.98	
	Totale componenti di analisi		m³	1.0	Euro	84.98
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ANALISI</b>		m³	1.0	Euro	84.98

Acqui Terme,

IL PROGETTISTA

IL R.U.P.:

