



REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Committente

COMUNE DI BISTAGNO  
Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO  
P.IVA 00469220065



COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME BORMIDA  
NEL TRATTO TRA IL PONTE FERROVIARIO E LE MURA DEL CASTELLO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV N. 6

ELENCO PREZZI

versione data:

0 05/11/2018

descrizione:

prima emissione

Ing. BENZI Mauro

C.so Dogli n° 109 - 15011 Aspiò Tormis (AL)  
tel. 0144/324444 cell. 329 7838117

firm



Responsabile del Procedimento

firm

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME BORMIDA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL  
*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
3	<p>Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m<sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cinquanta e quattro centesimi)</i></p>	m <sup>3</sup>	55,48
6	<p>Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi</p> <p>sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro nove e novantotto centesimi)</i></p>	m <sup>3</sup>	9,98
7	<p>Sovraprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m<sup>3</sup> 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori, oppure portato a rifiuto (compresi eventuali oneri di discarica) per la parte eccedente.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro venticinque/00)</i></p>	m <sup>3</sup>	25,00
8	<p>Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m<sup>3</sup> 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm<sup>2</sup> in quantità non inferiore a m<sup>3</sup> 0,30 per metro cubo di opera</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ottantaquattro e novantotto centesimi)</i></p>	m <sup>3</sup>	84,98

Acqui Terme.

IL PROGETTISTA

IL R.U.P.

