

# COMUNE DI ACQUI TERME

*Provincia di Alessandria*

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**ASFALTI 2022 VIALE EINAUDI-VIA  
MAGGIORINO FERRARIS-VIA ABBA (TRATTI)**

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

## RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Acqui Terme, li 12 SET 2022



IL PROGETTISTA  
PAGLIANO PIERO LUIGI

# COMUNE DI ACQUI TERME

## UFFICIO TECNICO

### RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

Oggetto : ASFALTI 2022- VIALE EINAUDI-VIA MAGGIORINO FERRARIS-VIA ABBA

Il progetto di sistemazione di Viale Einaudi prevede il completamento dell'asfaltatura già eseguito in parte dalla società AMAG .

Infatti Viale Einaudi è stata recentemente oggetto d'intervento con la realizzazione della nuova tubatura idrica; pertanto la ditta AMAG dopo aver scavato e posato la tubazione , ha ripristinato per la parte di propria competenza, la sede stradale con il tappeto d'usura.

Occorre pertanto completare la strada comunale con un intervento che preveda l'asfaltatura restante, così la segnaletica orizzontale mancante.

La superficie interessata dall'intervento è di mq. 3200 (800x4,00).

Il tratto stradale si presenta in cattive condizioni conservative dovute all'usura del manto bituminoso a causa degli agenti atmosferici ed assestamenti della sede viabile che si sono prodotti nel corso degli anni.

Gli interventi necessari per rendere nuovamente percorribile tale tratto stradale vengono riassunti nelle seguenti lavorazioni:

- 1) Scarifica della sede stradale
- 2) Fornitura e posa di emulsione bituminosa
- 3) Fornitura e posa di tappeto d'usura
- 4) Rialzo e messa in quota di tombini
- 5) Conferimento a discarica autorizzata dei materiali scarificati

Il QUADRO ECONOMICO per l'intervento viene così riassunto :

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	EURO 60.301,36
B) ONERI PER LA SICUREZZA :	EURO 904,52
C) TOTALE LAVORI :	EURO 61.205,88
D) IVA 22%	EURO 13.465,29
E) FONDO INCENTIVANTE 2%	EURO 1.206,02
F) TOTALE COMPLESSIVO	EURO 75.877,19

ACQUI TERME

12 SET 2022



IL TECNICO CHE CURA IL SERVIZIO