

# COMUNE DI ACQUI TERME

*Provincia di Alessandria*


UFFICIO TECNICO COMUNALE

**ASFALTI 2022 VIALE EINAUDI-VIA  
MAGG.FERRARIS-VIA ABBA (TRATTI)**

**PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Acqui Terme, li 12 SET 2022



IL PROGETTISTA

PAGLIANO PIERO LUIGI

# COMUNE DI ACQUI TERME

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

### **ASFALTI 2022 - V.LE EINAUDI-VIA MAGG.FERRARIS-VIA ABBA (TRATTI)**

N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza
				Prezzo	Quantità		
1	EP.01.A22.A44.010	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	1,32	3685	€ 4.864,20	€ 72,96
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura	mq.	€ 8,94	3685	€ 32.943,90	€ 494,16
3	EP.01.A22.E00.105	Scarifica di pavimentazione bituminosa	mq.	€ 3,22	3685	€ 11.865,70	€ 177,99
4	EP.01.A22.F10.005	Fornitura di conglomerato bituminoso	ton.	€ 104,17	20	€ 2.083,40	€ 31,25
5	EP.01.A22.A50.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	€ 15,49	20	€ 309,80	€ 4,65
6	EP.01.A22.E50.010	Messa in quota tombini	cad.	€ 77,36	20	€ 1.547,20	€ 23,21
7	EP.04.P83.A01.005	Passaggi pedonali (segnal.orizzontale)	mq.	€ 3,69	100	€ 369,00	€ 5,54
8	EP.04.P83.A02.010	Striscia vernice larghezza cm.15	ml.	€ 0,53	1370	€ 726,10	€ 10,89
9	EP.04.P83.A03.005	Triangolini	cad.	€ 0,87	100	€ 87,00	€ 1,31
	EP.04.P83.A04.005	Freccia 1 sola direzione	cad.	€ 8,31	30	€ 249,30	€ 3,73
	EP.29.P15.A15.010	Oneri a conferimento a discarica: p.spec.2.20 sp	tonn.	€ 21,61	3685	€ 5.255,76	€ 78,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>€ 60.301,36</b>	<b>€ 904,52</b>

Acqui Terme,li



**IL PROGETTISTA**