

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**LAVORI DIVERSI DI ASFALTATURE,
REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE E
RIPRISTINI VARI SULLE STRADE COMUNALI
2018**


PROGETTO DEFINITIVO

**COMPUTO METRICO E QUADRO
ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA**

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018

N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità			
1	EP.01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm.8-10	mq.	5,27	580	3.056,60	32,03%	979,03
2	EP.01.A22.E00.105	Scarifica della pavimentazione cm.3-4	mq.	2,72	3683	10.017,73	30,73%	3.078,46
3	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	21053,98	11.579,66	28,92%	3.348,84
4	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	20175,48	108.544,06	16,28%	18.108,91
5	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso (binder)	ton.	58,51	148	8.659,48	7,36%	637,34
6	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	36,43	148	5.391,64	93,37%	5.034,17
7	EP.01.A22.E50.010	Messa in quota di chiusini fino a 50x50	cad.	67,63	54	3.652,02	82,85%	3.025,70
8	EP.01.A23.A10.010	Fondaz. Per marciapiede rialzato	mq.	21,10	35	738,50	30,98%	228,79
9	EP.01.A23.A30.010	Pavimento in asfalto colato cm.3	mq.	32,89	35	1.151,15	50,35%	579,60
10	EP.01.P05.B45.005	Cordoli in cls.	ml.	7,50	40	300,00		
11	EP.08.P05.B03.015	Fornitura di pozzetto in c.a.	cad.	14,07	3	42,21		
12	EP.07.A04.D05.005	Posa di pozzetto in c.a.	cad.	42,83	7	306,81	92,41%	283,52
13	EP.08.A25.F30.050	Griglia stradale (45x45)	cad.	88,79	7	621,53	31,25%	194,23
14	EP.13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata	mc.	13,24	232,5	3.151,18	56,45%	1.777,85
15	EP.01.P03.B20.005	Fornitura misto stabilizzato	mc.	22,24	132,5	3.079,30		
16	EP.01.A23.B50.010	Posa di cordoli	ml.	21,17	35	740,95	73,64%	545,64
17	EP.01.P24.A10.005	Nolo di escavatore	h	61,18	14	672,98	58,70%	395,04

18	EP.01.P24.C60.010	Nolo di autocarro	h	58,25	11	640,75	57,26%	366,89
19	EP.01.P24.C60.010	Nolo di greeder	h	78,07	14	858,77	46,00%	395,03
20	EP.01.P24.A90.005	Nolo di rullo	h	53,96	14	593,56	61,81%	366,88
21	EP.01.P22.B00.020	Fornitura e posa di bynder cm. 6	mq.	8,43	1235	11.646,05	15,76%	1.835,42
22	EP.07.A02.B05.010	carico, trasporto e scarico	mc.	11,22	20	224,40	61,36%	137,69
23	EP.08.P05.B03.020	Pozzetto in c.a. prefabb. sp.cm.4	cad.	20,46	4	81,84		
24	EP.08.A40.172.005	Provvista e posa di tubo in PP diam.200	ml.	24,69	80	1.975,20	56,79%	1.121,72
25	EP.01.A21.A44.005	Prov. Misto granulare cemento	mc.	58,69	16,8	985,99	8,33%	82,13
26	EP.01.A21.A50.005	Prov. Misto granulare cemento	mc.	1,74	16,8	29,23	51,73%	15,12
27	EP.01.A22.B10.015	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.4	mq.	6,65	580	3.857,00	15,22%	587,04
28	EP.01.P24.L10.005	Nolo di autogru telescopica	ora	50,73	3	152,19	70,79%	107,74
29	EP.01.P24.F35.010	Nolo di martello demolitore incluso comp.	ora	28,10	3	84,30		
30	EP.01.A24.A10.005	Posa in opera di barriere stradali	ml.	31,51	10	315,10	88,15%	277,76
31	EP.01.A22.G30.020	Provvista e stesa di malta bituminosa sp. cm.	mq.	7,63	100	763,00	41,69%	318,09
32	EP.01.A22.A82.010	Provvista e stesa di misto bituminoso sp. cm.	mq.	15,71	200	3.142,00	46,98%	1.476,11
33	EP.04.P83.A01.005	Passaggi pedonali	mq.	3,36	1200	4.032,00	47,22%	1.903,91
34	EP.04.P83.A02.010	Striscia vernice larghezza cm. 15	ml.	0,48	8000	3.840,00	20,72%	795,65
35	EP.04.P83.A03.005	Triangolini	cad.	0,80	300	240,00	49,80%	119,52
36	EP.04.P83.A04.005	Freccia 1 sola direzione	cad.	8,14	100	814,00	38,92%	316,81
		TOTALE COMPLESSIVO				195.981,18	23,19%	48.440,61

COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
STRADA MONTEROSSO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	500	275,00	28,92%	79,53	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	5,38	500	2.690,00	16,28%	437,93	
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso (binder)	ton.	58,51	15	877,65	7,36%	64,60	
4	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	36,43	15	546,45	93,37%	510,22	
TOTALE COMPLESSIVO						4.389,10		1.092,28	

Acqui Terme ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
SOTTOPASSO DI VIA TRANSIMENO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	100	55,00	28,92%	15,91	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	100	538,00	16,28%	87,59	
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso (binder)	tom.	58,51	2	117,02	7,36%	8,61	
4	EP.01.A22.A60.010	Siesa a tappeto di conglomerato bit.	ton.	36,43	2	72,86	93,37%	68,03	
				TOTALE COMPLESSIVO		782,88		180,14	



Acqui Terme, ottobre 2018

COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
CORSO ROMA									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione (cm.3)	mq.	2,72	250	680,00	30,73%	208,96	
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	250	137,50	28,92%	39,77	
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	250	1.345,00	16,28%	218,97	
TOTALE COMPLESSIVO						2.162,50		467,70	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA PO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	2250	1.237,50	28,92%	357,89	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	2250	12.105,00	16,28%	1.970,69	
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bitum.(binder)	ton.	58,51	10	585,10	7,36%	43,06	
4	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bitum.	ton.	36,43	10	364,30	93,37%	340,15	
TOTALE COMPLESSIVO						14.291,90		2.711,79	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom, PIERO LUIGI




COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018								
ROTONDA TRA VIA CAPITAN VERRINI E VIA S. CATERINA								
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità			
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	50	27,50	28,92%	7,95
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	50	269,00	16,28%	43,79
3	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione (cm.3)	mq.	2,72	50	136,00	30,73%	41,79
TOTALE COMPLESSIVO						432,50		93,53

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018										
VIA MORIONDO										
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera		
				Prezzo	Quantità					
1	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione cm.3	mq.	2,72	300	816,00	30,73%	250,76		
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	300	165,00	28,92%	47,72		
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	300	1.614,00	16,28%	262,76		
				TOTALE COMPLESSIVO		2.595,00		561,24		

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA
 PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIALE INDIPENDENZA									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	2500	1.375,00	28,92%	397,65	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	2500	13.450,00	16,28%	2.189,66	
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso binder	ton.	58,51	15	877,65	7,36%	64,60	
4	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bitm.	ton.	36,43	15	546,45	93,37%	510,22	
TOTALE COMPLESSIVO						16.249,10		3.162,13	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO ~~geom.~~ PIERO LUIIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
STRADA DELLA MAGGIORA									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale			Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità	Importo			
1	EP.01.A01.A30.005	Scavo a sezione obbligatoria	mc.	13,24	200	2.648,00	56,45%	1.494,80	
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	6000	3.300,00	28,92%	954,36	
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	6000	32.280,00	16,28%	5.255,18	
4	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso binder	ton.	58,51	50	2.925,50	7,36%	215,32	
5	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bitm.	ton.	36,43	50	1.821,50	93,37%	1.700,73	
TOTALE COMPLESSIVO						42.975,00		9.620,39	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018										
VIA TORRICELLI										
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera		
				Prezzo	Quantità					
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	50	27,50	28,92%	7,95		
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	50	269,00	16,28%	43,79		
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso (binder)	ton.	58,51	1	58,51	7,36%	4,31		
4	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bit.	ton.	36,43	1	36,43	93,37%	34,01		
TOTALE COMPLESSIVO						391,44		90,06		

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
CORSO DIVISIONE ACQUI									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione cm.3	mq.	2,72	1033	2.809,73	30,73%	863,43	
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	1033	568,12	28,92%	164,30	
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	1034,5	5.565,59	16,28%	906,08	
TOTALE COMPLESSIVO						8.943,44		1.933,81	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA GIORDANO BRUNO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione cm.3	mq.	2,72	400	1.088,00	30,73%	334,34	
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	400	220,00	28,92%	63,62	
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	400	2.152,00	16,28%	350,35	
4	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso binder	ton.	58,51	5	292,55	7,36%	21,53	
5	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bitm.	ton.	36,43	5	182,15	93,37%	170,07	
				TOTALE COMPLESSIVO		3.934,70		939,91	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA MAESTRI DEL LAVORO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale			Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	E.P.01.P24.A10.005	Nolo di escavatore	h	61,18	3		183,54	58,70%	107,74
2	E.P.01.P24.C60.010	Nolo di autocarro	h	58,25	3		174,75	57,26%	100,06
3	EP.01.P03.B20.005	Fornitura di misto stabilizzato	mc.	23,24	20		464,80		
4	EP.01.P24.A80.005	Nolo di greeder	h	78,07	3		234,21	46,00%	107,74
5	EP.01.P24.A90.005	Nolo di rullo	h	53,96	3		161,88	61,81%	100,06
6	EP.01.A22.B00.020	Fornitura e posa di bynder (comp.cm.6)	mq.	9,43	235		2.216,05	15,76%	349,25
TOTALE COMPLESSIVO							3.435,23		764,85

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
PASSEGGIATA MONTESTREGONE									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	1000	550,00	28,92%	159,06	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	5,38	1000	5.380,00	16,28%	875,86	
				TOTALE COMPLESSIVO		5.930,00		1.034,92	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA SAN LAZZARO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	E.P.01.P24.A10.005	Nolo di escavatore	h	61,18	8	489,44	58,70%	287,30	
2	E.P.01.P24.C60.010	Nolo di autocarro	h	58,25	8	466,00	57,28%	266,92	
3	EP.01.P24.A80.005	Nolo di greeder	h	78,07	8	624,56	46,00%	287,30	
4	EP.01.P24.A90.005	Nolo di rullo	h	53,96	8	431,68	61,81%	266,82	
5	EP.01.P03.B20.005	Fornitura di misto stabilizzato	mc.	23,24	100	2.324,00			
6	EP.01.A22.B00.020	Fornitura e posa di binder (sp.cm.6)	mq.	9,43	1000	9.430,00	15,76%	1.486,17	
TOTALE COMPLESSIVO						13.765,68		2.594,51	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018								
PIAZZALE TRA VIA GOITO E VIA S.D'ACQUISTO								
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità			
1	EP.01.A22.E00.105	Scarifica della pavimentazione cm. 3-4	mq.	2,72	650	1.768,00	30,73%	543,31
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	650	357,50	28,92%	103,39
3	E.P.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	5,38	650	3.497,00	16,28%	569,31
TOTALE COMPLESSIVO						5.622,50		1.216,01

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018

VIA ALESSANDRO MARTINI

N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità			
1	E.P.01.A22.A90.005	Provista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	576,28	316,95	28,92%	91,66
2	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	5,38	576,28	3.100,39	16,28%	504,74
						TOTALE COMPLESSIVO		596,40

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VALLE BENAZZO									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	1000	550,00	28,92%	159,06	
7	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	1000	5.380,00	16,28%	875,86	
				TOTALE COMPLESSIVO		5.930,00		1.034,92	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
STRADA DELLA CRENNA									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	800	440,00	28,92%	127,25	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	800	4.304,00	16,28%	700,69	
3	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso binder	ton.	58,51	5	292,55	7,36%	21,53	
4	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	36,43	5	182,15	93,37%	170,07	
				TOTALE COMPLESSIVO		5.218,70		1.019,54	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA TRANSIMENO (fabbro Casagrande)									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	200	110,00	28,92%	31,81	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	200	1.076,00	16,28%	175,17	
TOTALE COMPLESSIVO						1.186,00		206,98	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
PIAZZA ALLENDE									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	900	495,00	28,92%	143,15	
2	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	900	4.842,00	16,28%	788,28	
3	EP.07.A01.A10.015	Scavo a sezione obbligata	mc.	13,24	20	264,80	56,21%	148,84	
4	EP.07.A02.B05.010	Carico,trasporto,scarico	mc.	11,22	20	224,40	61,36%	137,69	
5	EP.07.A04.D05.005	Posa in opera di pozzetto in c.a.	cad.	43,83	4	175,32	92,41%	162,01	
6	EP.08.P05.B03.020	Pozzetto in c.a. prefabb. sp.cm.4	cad.	20,46	4	81,84			
7	EP.08.A40.172.005	Provvista e posa di tubo in PP diam.200	ml.	24,69	80	1.975,20	56,79%	1.121,72	
8	EP.08.A25.F30.050	Griglia stradale	cad.	88,79	4	355,16	31,25%	110,99	
9	EP.01.A21.A44.005	Provv. Misto granulare cemento	mc.	58,69	16,8	985,99	8,33%	82,13	
10	EP.01.A21.A50.005	Compattazione misto (oltre 30 cm.)	mc.	1,74	16,8	29,23	51,73%	15,12	
TOTALE COMPLESSIVO						9.428,94		2.709,94	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA
PAGLIANO geom. PIERO LUIGI




COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018							
CONTROVIALE DI VIA ALESSANDRIA							
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità		
1	EP.01.A22.F10.005	Conglomerato bituminoso (binder)	ton.	58,51	40	7,36%	172,25
2	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	36,43	40	93,37%	1.360,59
TOTALE COMPLESSIVO							1.532,84

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA G. FERRARIS									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale			Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità	Importo			
1	EP.01.A22.A60.010	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso	ton.	36,43	5	182,15	93,37%	170,07	
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	614,7	338,09	28,92%	97,77	
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	5,38	614,7	3.307,09	16,28%	538,39	
4	EP.01.A22.F10.005	conglomerato bituminoso (bynder)	ton	58,51	5	292,55	7,36%	21,53	
						TOTALE COMPLESSIVO		4.119,87	827,76

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA
PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018

VIA ROMITA

N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità		
1	EP.01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm.8-10	mq.	5,27	580	32,03%	979,03
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	580	28,92%	92,25
3	EP.01.A22.B10.015	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.4	mq.	6,65	580	15,22%	587,04
4	EP.01.A22.E50.010	Messa in quota di chiusini fino a 50x50	cad.	67,63	4	82,85%	224,13
5	EP.01.A23.A10.010	Fondaz.x marciapiede rialzato	mq.	21,10	35	30,98%	228,79
6	EP.01.A23.A30.010	Pavimento in asfalto colato cm.3	mq.	32,89	35	50,35%	579,60
7	EP.01.P05.B45.005	Cordoli in cls.	ml.	7,50	40		
8	EP.08.P05.B03.015	Fornitura di pozzetto in c.a.	cad.	14,07	3		
9	EP.07.A04.D05.005	Posa di pozzetto in c.a.	cad.	43,83	3	92,41%	121,51
10	EP.08.A25.F30.050	Griglia stradale (45x45)	cad.	88,79	3	31,25%	83,24
11	EP.13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligatoria	mc.	19,07	12,5	56,30%	134,20
12	EP.01.P03.B20.005	Misto stabilizzato	mc.	23,24	12,5		
13	EP.01.A23.B50.010	Posa di cordoli	ml.	21,17	35	73,64%	545,64
TOTALE COMPLESSIVO						11.402,66	3.575,43

IL PROGETTISTA

Acqui Terme, ottobre 2018

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
VIA DEGLI STAZIELLI									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera	
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.A22.E00.125	Scarifica della pavimentazione cm.3	mq.	2,72	500	1.360,00	30,73%	417,93	
2	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	500	275,00	28,92%	79,53	
3	EP.01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm.3	mq.	5,38	500	2.690,00	16,28%	437,93	
				TOTALE COMPLESSIVO		4.325,00		935,39	

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PAGLIANO



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018									
GUARD-RAIL STRADA FAETTA									
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale			Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità				
1	EP.01.P24.L10.005	Nolo di autogru telescopica	ora	50,73	3		152,19	70,79%	107,74
2	EP.01.P24.F35.010	Nolo di martello demolitore incluso comp.	ora	28,10	3		84,30		
3	EP.01.A24.A10.005	Posa in opera di barriere stradali	ml.	31,51	10		315,10	88,15%	277,76
				TOTALE COMPLESSIVO			551,59		385,50

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018

INTERVENTI SU VARIE VIE

N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera
				Prezzo	Quantità			
1	EP.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	0,55	300	165,00	28,92%	47,72
2	EP.01.A22.G30.020	Provvista e stesa di malta bituminosa sp. cm. 3	mq.	7,63	100	763,00	41,69%	318,09
3	EP.01.A22.A82.010	Provvista e stesa di misto bituminoso sp. cm. 8	mq.	15,71	200	3.142,00	46,98%	1.476,11
4	EP.01.A22.E50.010	Messa in quota chiusini	cad.	67,63	50	3.381,50	82,85%	2.801,57
TOTALE COMPLESSIVO						7.451,50		4.643,49

Acqui Terme, ottobre 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI



COMPUTO METRICO E QUADRO ESTIMATIVO DELLA MANODOPERA

PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2018										
STRISCE, PASSAGGI PEDONALI, FRECCIE ecc.										
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Incidenza % manodopera	Costo manodopera		
				Prezzo	Quantità					
1	EP.04.P83.A01.005	Passaggi pedonali	mq.	3,36	1200	4.032,00	47,22%	1.903,91		
2	EP.04.P83.A02.010	Striscia vernice larghezza cm.15	ml.	0,48	8000	3.840,00	20,72%	795,65		
3	EP.04.P83.A03.005	Triangolini	cad.	0,80	300	240,00	49,80%	119,52		
4	EP.04.P83.A04.005	Freccia 1 sola direzione	cad.	8,14	100	814,00	38,92%	316,81		
				TOTALE COMPLESSIVO		8.926,00		3.135,89		

Acqui Terme, luglio 2018

IL PROGETTISTA

PAGLIANO geom. PIERO LUIGI

